



Hecht + Dieper Präzisions-spritzguß: Hallenneubau vergrößert Produktion, Lager und Büros

42653 Lindlar

■ Bauherr:

Hecht + Dieper Präzisions-spritzguß GmbH
» www.hecht-dieper.de/

■ Ort:

42653 Lindlar

■ Leistung FREYLER:

Konzepttag, Planung und Ausführung

■ Projektinformation:

Gestartet wurde das Projekt mit einem gemeinsamen FREYLER Konzepttag, bei dem der aktuelle, vor allem aber der zukünftige Bedarf erfasst sowie Prozessabläufe betrachtet wurden. Im Anschluss erfolgte die detaillierte Planung und schlüsselfertige Ausführung des Neubaus durch FREYLER Industriebau. Besondere Herausforderung war dabei der Bestand mit seinen unterschiedlich dimensionierten Baukörpern und festgelegten Transportwegen. Die Erweiterung nutzt die ehemals freie Fläche auf dem Grundstück optimal aus. Mit dem Neubau wurde zudem das Prozesslayout neu strukturiert und verbessert: Produktion, Werkzeugbau und Kommissionierung mussten umziehen – bei laufendem Betrieb und ohne Störung des Produktionsablaufs. Gelingen ist dies dank der präzisen Planung im Vorfeld.

■ Projektdetails:

- Erweiterung des Bestandes
- Ausbau bei laufendem Betrieb
- Kombination aus Stahltragwerk und Stahlbeton
- Kranbahn für 5 t Kran
- Neubau gemäß EnEV 2014

■ Größe:

Nutzfläche Neubau: 1.522 m²
Außenanlagen: 1.413 m²

■ Bauzeit:

12 Monate

■ Fertigstellungsdatum:

April 2016